PREVENTIVO DI RISTRUTTURAZIONE

("Suddivisione di un appartamento in due alloggi")

- Demolizione mattoni forati spessore 8 cm, fino al 3° piano compreso, oltre aumento 10% con carico e trasporto a rifiuto € 56,32 / mq x 33	=	€	1.858,56
- Costruzione pareti con mattoni forati spessore 8 cm, fino al 3° piano compreso, oltre aumento 10% con carico e trasporto a rifiuto€ 86,39/mq x 87	=	€	7.515,93
- Impianto idrico con 20 punti acqua a € 310,00 cad € 310,00 x 20	=	€	6.200,00
- Assistenza muraria all'idraulico (35% sul costo dell'impianto)	=	€	2.170,00
- Impianto elettrico completo di quadro con 72 punti luce a € 85 cad	.=	€	6.120,00
- Assistenza muraria all'elettricista (50% sul costo dell'impianto)	=	€	2.060,00
- Formazione sottofondo sabbia e cemento pronto per posa piastrelle € 20 / mq x 114	=	€	2.280,00
-Fornitura e posa in opera di piastrelle per bagno e cucina di 1^ scelta, in gres fine porcellanato, costituite da una massa unica, omogenea e compatta conforme alle norme UNI EN 14411, tinta unita, poste in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di 30 x 30 cm, finitura levigata€ 85,50/mq x 114	=	€	9.747,00
- Fornitura e posa in opera parquet (162 mq a € 87,50/mq) 162 x € 87,50/mq	=	€	14.175,00
- Fornitura e posa in opera sanitari	=	€	9.500,00

Ribassamento (o abbassamento) portante d	el soffitto	€ 4.000,oo
	TOTALE	€ 65.626, 49

^(*) Si tenga conto che il conteggio di cui sopra si riferisce a entrambi gli appartamenti da realizzare, per cui , riferendosi ad un solo appartamento, il totale va ripartito al 50% per ciascun alloggio.