PREVENTIVO DI RISTRUTTURAZIONE

("Ristrutturazione di una casa in città")

| - Demolizione mattoni forati spessore 8 cm, fino al 3° piano compreso, oltre aumento 10% con carico e trasporto a rifiuto € 56,32 / mq x 34,80 = € 1.959,93 |
|---|
| - Costruzione pareti con mattoni forati spessore 8 cm, fino al 3° piano compreso, oltre aumento 10% con carico e trasporto a rifiuto \in 86,39/mq x 45,60 = \in 3.939,38 |
| - Impianto idrico con 12 punti acqua a € 310,00 cad = € 3.720,00 |
| - Assistenza muraria all'idraulico (35% sul costo dell'impianto) = € 1.302,00 |
| - Impianto elettrico completo di quadro e 45 punti luce a € 85,00 cad = € 4.260,00 |
| - Assistenza muraria all'elettricista (50% sul costo dell'impianto) = € 2.130,00 |
| - Formazione sottofondo sabbia e cemento pronto per posa piastrelle € 20 / mq x 48 = € 960,00 |
| - Fornitura e posa di piastrelle di 1^ scelta per bagno e cucina in gres fine porcellanato, costituite da una massa unica, omogenea e compatta conforme alle norme UNI EN 14411, tinta unita, poste in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di 30 x 30 cm, finitura levigata |
| - Fornitura e posa in opera parquet |
| - Fornitura e posa in opera sanitari = € 4.600,00 |

- Ribassamento (o abbassamento) portante del soffitto...... = $\ \in \ 2.000,$ oo

TOTALE € **36.402,**81